

Nr. 103/21 octombrie 2019

ACT ADIȚIONAL nr. 1
la contractul de lucrări nr. 93/2019 privind Extindere rețele de apă și canalizare în comuna
Vetiș, jud. Satu Mare – Str. Stejarului din Oar

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. f) și alin. (10) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

între

Comuna Vetiș, cu sediul în localitatea Vetiș, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

S.C. PROIECT INVEST SRL, cu sediul în localitatea Gherța Mică, str. Principală, nr.622, jud. Satu Mare, telefon: 0261 838 042, număr de înmatriculare : J30/130/2001, cod fiscal RO13803788, prin administrator Ștrango Vasile, reprezentant legal, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

Având în vedere Dispoziția de șantier a proiectantului SC Spakk Group SRL Satu Mare și Nota de comandă suplimentară întocmită în baza dispoziției, în **valoare de 78.073,10 lei, din care TVA 12.465,45 lei**, anexate la prezentul act adițional,

În aplicarea Instrucțiunilor nr. 3/2017 ale președintelui ANAP privind modificarea contractului de achiziție publică/achiziție sectorială/accord-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale, art. 6 alin. (2) și (3),

Considerând că modificările rezultate în baza Dispoziției de șantier și a NCS-ului în valoare netă se încadrează în pragul stabilit conform art. 5 – art. 6 din Instrucțiuni și sunt modificări nesubstanțiale, în conformitate cu art. 4 din Instrucțiuni,

Convin la următoarele :

Art. 1 Contractul de lucrări nr. 93/2019 privind ”Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiș, jud. Satu Mare – str. Stejarului Oar” se modifică după cum urmează :

La pct. 4. Obiectul și prețul contractului se adaugă un subpunct 4.4, cu următorul conținut:


4.4.- Prețul convenit la pct. 4.3 se majorează cu valoarea de 65.607,65 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 12.455,45 lei, total 78.073,10 lei, conform Dispoziției de șantier nr. 1 din 21.10.2019, anexată la prezentul act adițional, astfel prețul total al contractului plătitibil executantului devenind **289.802,70 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 55.062,51 lei, total 344.865,21 lei.**

Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.


Art. 3 Prezentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de 21 octombrie 2019.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 21 octombrie 2019, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
COMUNA VETIȘ
prin primar
ing. Ilyes Iuliu



Executant
SC PROIECT INVEST SRL Gherța Mică
prin director
Ștrango Vasile



OBIECTIV: Canalizare si alimentare cu apa str. Stejarului
 OBIECTUL: Obiect str. STEJARULUI
 STADIUL FIZIC: N.C.S. CANALIZARE STR. STEJARULUI
 Beneficiar: Comuna Vetis
 Proiectant: SC SPAKK GROUP SRL
 Executant: SC PROIECT INVEST SRL

Proiect: _____
 Plansa: _____
 Faza: _____

nr: _____
 nr: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

23.10.2019

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B1		0.80	658.50	526.80
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc			
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	658.50	526.80
			transport:	0.00	0.00
2	TSA02F1		40.00	49.50	1,980.00
	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc			
			material:	0.00	0.00
			manopera:	49.50	1,980.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	TRI1AA01C1		15.00	7.70	115.50
	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ. 1	tona			
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.70	115.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	TSD01C1		30.00	9.46	283.80
	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc			
			material:	0.00	0.00
			manopera:	9.46	283.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TSD04D1		100.00	14.79	1,479.16
	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand ...20 cm grosime pamant coeziv	mc			
			material:	0.05	5.16
			manopera:	14.74	1,474.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSA24A1		155.00	61.20	9,486.00
	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu: ...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)	ora			
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	61.20	9,486.00
			transport:	0.00	0.00
6	ACA11E3		33.00	158.40	5,227.20
	Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, in exteriorul cladirilor, avand dn...160	m			
			material:	150.42	4,963.82
			manopera:	7.92	261.36
			utilaj:	0.06	2.02
			transport:	0.00	0.00
5	AcD28B1(2)		5.00	609.33	3,046.67
	Racord de canalizare cu sa mecanica dn 160/250, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: ...Dn=250mm	buc			
			material:	337.63	1,688.17
			manopera:	271.70	1,358.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: N.C.S. CANALIZARE STR. STEJARULUI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
6	FJA01A1(2) Foraj orizontal pentru subtraversari retea canalizare	m	32.00	1,042.25	33,352.04	
			material:	64.99	2,079.72	
			manopera:	359.26	11,496.32	
			utilaj:	618.00	19,776.00	
			transport:	0.00	0.00	
7	TSF01C1 Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri... adancimea sapaturii de 2.01-4 m, intre dulapi 0.21-20 m	mp	282.00	22.27	6,280.74	
			material:	9.51	2,682.42	
			manopera:	12.76	3,598.32	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		11,419.29	20,567.80	29,790.82	0.00	61,777.91
Recapitulatia:		Vetis 1 ianuarie 2019				
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	0.3375 %	0.00	69.42	0.00	69.42
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		11,419.29	20,637.22	29,790.82	0.00	61,847.33
	Cheltuieli indirecte	4.0000 %	456.77	825.49	1,191.63	2,473.89
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		11,876.07	21,462.70	30,982.45	0.00	64,321.22
	Profit	2.0000 %	237.52	429.25	619.65	1,286.42
Total Inclusiv Beneficiu:		12,113.59	21,891.96	31,602.10	0.00	65,607.65
TOTAL GENERAL (fara TVA):						65,607.65
TVA:				19.00 %		12,465.45
TOTAL GENERAL:						78,073.10

1 euro = 4.66 lei, curs la data de 13-May-18

Executant,

Director General,

